

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie placu zabaw Głogówek ul. Spółdzielcza działka 580/5+580/7 k.m.6 Inwestor Gmina Głogówek ul. Rynek 1 - KOSZTORYS INWESTORSKI NA OFERTY					
1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	KNR-W 2-d.1 01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placu zabaw $520+390 = 910 \text{ m}^2/10000 = 0,091 \text{ ha}$ 0,091	ha		
			ha	0,091	
				RAZEM	0,091
2	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy $910,0*0,005 = 4,55$ 4,55	m ³		
			m ³	4,550	
				RAZEM	4,550
3	KNR 2-21 d.1 0101-04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 4,55	m ³		
			m ³	4,550	
				RAZEM	4,550
4	KNR 2-21 d.1 0101-05	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km $5,0-1=4/0,5 = 8*kr$ Krotność = 8 4,55	m ³		
			m ³	4,550	
				RAZEM	4,550
5	KNR 2-21 d.1 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy starej trawy z darnią do 10 cm 910 m ² 910,0	m ²		
			m ²	910,000	
				RAZEM	910,000
6	KNR-W 2-d.1 01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po zerwaniu starej darni z wywiezieniem na odl do 4 km S = 2,0*kr 910	m ²		
			m ²	910,000	
				RAZEM	910,000
7	KNR 2-21 d.1 0207-02 z.o. 2.10.	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha 0,091	ha		
			ha	0,091	
				RAZEM	0,091
8	KNR 2-21 d.1 0207-07 z.o. 2.10.	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha 0,091	ha		
			ha	0,091	
				RAZEM	0,091
9	KNR 2-21 d.1 0703-01 z.o. 2.4.	Trawniki wykonane darniowaniem pełnym na terenie płaskim - darni gotowa w rolkach z pielęgnacją 520	m ²		
			m ²	520,000	
				RAZEM	520,000
10	KNR 2-21 d.1 0703-01 z.o. 2.4.	Trawniki wykonane darniowaniem pełnym na terenie płaskim - darni gotowa z siatką 390,0	m ²		
			m ²	390,000	
				RAZEM	390,000
11	KNR-W 2-d.1 01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) - pod chodniki $910,0*0,05 = 45,50$	m ³		
			m ³	45,500	
				RAZEM	45,500
12	KNR-W 2-d.1 01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV $5,0-1,0 = 4/0,5=8$ Krotność = 8 45,5	m ³		
			m ³	45,500	
				RAZEM	45,500
13	KNR 2-31 d.1 0608-08	Obramowanie chodników z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 94,5	m		
			m	94,500	
				RAZEM	94,500
14	KNR 2-31 d.1 0204-01 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - chodniki 85,4	m ²		
			m ²	85,400	
				RAZEM	85,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -wykończenie klincem i miałem kamiennym zagęszczonym chodniki 85,4	m ² m ²	 85,400	 85,400
				RAZEM	85,400
16 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m , R = 1,8*kr 6	szt. szt.	 6,000	 6 000
				RAZEM	6 000