

Załącznik nr 2 - przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1				
Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, placów postojowych prace geodezyjne (analogia)	ha	0,062
Razem dział: Roboty przygotowawcze				
2				
Roboty ziemne				
2.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	620
2.2	KNR 2-01 0202-04 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II	m3	217
2.3	KNR 2-01 0214-02 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t	m3	217
2.4		Opłata za składowanie ziemi na wysypisku Razem pozycja (z narzutami)	m3	250
Razem dział: Roboty ziemne				
3				
Nawierzchnia pod płytę żelbetową i przeszkody				
3.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	490
3.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm	m2	490,000
3.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	490
3.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszyw, tuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	490
3.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowy z kruszyw, tuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 7	m2	490
3.6	KNR 2-02 1101-01 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	49
Razem dział: Nawierzchnia pod płytę żelbetową i przeszkody				
4				
Zieleń - trawniki				
4.1	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	125,2
4.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami	m3	22,8
4.3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II	m2	228,8
Razem dział: Zieleń - trawniki				
5				
Płyta skateparku				
5.1	KNR 2-02 0205-01 (2)	Płyty żelbetowe, beton podawany pompą- beton C30/37 hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150 zacierany maszynowo, o wytrzymałości na ścieranie 2,5cm3/50cm2 i zabezpieczona preparatem do pielęgnacji betonu wraz z nacięciem i wypełnieniem dylatacji. - Analogia	m3	46,5
5.2	KNR 2-02 0290-04 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	1,909
Razem dział: Płyta skateparku				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
6		Przeszkody skateparku		
6.1		QUARTER 90st H0,80m	kpl	1
6.2		LONDON GAP H0,70m + PORECZ SPADOWA	kpl	1
6.3		QUARTER ZAKREŃ H1,20m	kpl	1
6.4		FUNBOX H0,50m Z MUREK SPADOWY OBUSTRONNY + QUARTER-BANDA	kpl	1
6.5		QUARTER ZAKREŃ H1,20m	kpl	1
6.6		MUREK SPADOWY X2	kpl	1
6.7		BANKRAMP H0,80m	kpl	1
6.8		GRINDBOX H0,35m	kpl	1
6.9		GRINDBOX H0,35m	kpl	1
6.10		PORECZ H0,33m	kpl	1
6.11		PORECZ ŁAMANA	kpl	1
6.12		MANUALPAD	kpl	1
6.13		BANKRAMP H0,70m	kpl	1
Razem dział:		Przeszkody skateparku		
7		Elementy małej architektury		
7.1		Ławki	szt	2
7.2		Kosze na śmieci	szt	2
Razem dział:		Elementy małej architektury		