

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Fabryczna
ADRES INWESTYCJI: Fabryczna
NAZWA INWESTORA: Gmina Głogówek
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 48-250 Głogówek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2016-04-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D- 04.01.01,04 .03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 301	m2 m2	 301,00	
					RAZEM	301,00
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	D-04.04.00, 04.04.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 15	m3 m3	 15,00	
					RAZEM	15,00
3 d.1	KNR 2-31 0401-03	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 86	m m	 86,00	
					RAZEM	86,00
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 86 * 0,08	m3 m3	 6,88	
					RAZEM	6,88
5 d.1	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 86	m m	 86,00	
					RAZEM	86,00
6 d.1	KNR AT-03 0202-02	D- 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 301	m2 m2	 301,00	
					RAZEM	301,00
7 d.1	KNR AT-03 0301-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 301	m2 m2	 301,00	
					RAZEM	301,00
8 d.1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 301	m2 m2	 301,00	
					RAZEM	301,00
9 d.1	KNR AT-03 0302-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 301	m2 m2	 301,00	
					RAZEM	301,00
10 d.1	KNR 4-04 1103-04	D-00.00.00	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 7,8	m3 m3	 7,80	
					RAZEM	7,80

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Błężejowice
ADRES INWESTYCJI: Błężejowice
NAZWA INWESTORA: Gmina Głogówek
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 48-250 Głogówek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2016-04-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D- 04.01.01,04 .03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 948,50	m2 m2	 948,50	
					RAZEM	948,50
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	D-04.04.00, 04.04.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 47,40	m3 m3	 47,40	
					RAZEM	47,40
3 d.1	KNR AT-03 0202-02	D- 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 948,50	m2 m2	 948,50	
					RAZEM	948,50
4 d.1	KNR AT-03 0302-04	D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 948,50	m2 m2	 948,50	
					RAZEM	948,50

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Leśnik

ADRES INWESTYCJI: Leśnik

NAZWA INWESTORA: Gmina Głogówek

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 48-250 Głogówek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA:

2016-04-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 369	m2 m2	 369,00	
					RAZEM	369,00
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	D- 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 369	m2 m2	 369,00	
					RAZEM	369,00
3 d.1	KNR AT-03 0302-04	D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 369	m2 m2	 369,00	
					RAZEM	369,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Szonów
ADRES INWESTYCJI: Szonów
NAZWA INWESTORA: Gmina Głogówek
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 48-250 Głogówek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2016-04-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D- 04.01.01,04 .03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 199	m2 m2	 199,00	 199,00
					RAZEM	199,00
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	D-04.04.00, 04.04.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 10	m3 m3	 10,00	 10,00
					RAZEM	10,00
3 d.1	KNR 2-31 0401-03	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 80	m m	 80,00	 80,00
					RAZEM	80,00
4 d.1	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 38	m m	 38,00	 38,00
					RAZEM	38,00
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 80 * 0,07	m3 m3	 5,60	 5,60
					RAZEM	5,60
6 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 38 * 0,05	m3 m3	 1,90	 1,90
					RAZEM	1,90
7 d.1	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 38	m m	 38,00	 38,00
					RAZEM	38,00
8 d.1	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80	m m	 80,00	 80,00
					RAZEM	80,00
9 d.1	KNR AT-03 0202-02	D- 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 199	m2 m2	 199,00	 199,00
					RAZEM	199,00
10 d.1	KNR AT-03 0302-03	D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 199	m2 m2	 199,00	 199,00
					RAZEM	199,00
11 d.1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 8,70	m3 m3	 8,70	 8,70
					RAZEM	8,70

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Dzierżysławice
ADRES INWESTYCJI: Dzierżysławice
NAZWA INWESTORA: Gmina Głogówek
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 48-250 Głogówek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2016-04-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D- 04.01.01,04 .03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1170	m2 m2	 1 170,00	
					RAZEM	1 170,00
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	D-04.04.00, 04.04.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 58,50	m3 m3	 58,50	
					RAZEM	58,50
3 d.1	KNR AT-03 0202-02	D- 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1170	m2 m2	 1 170,00	
					RAZEM	1 170,00
4 d.1	KNR AT-03 0302-04	D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 1170	m2 m2	 1 170,00	
					RAZEM	1 170,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:	Chudoba
ADRES INWESTYCJI:	Chudoba
NAZWA INWESTORA:	Gmina Głogówek
ADRES INWESTORA:	ul. Rynek 48-250 Głogówek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2016-04-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1180,50	m2 m2	1 180,50	
					RAZEM	1 180,50
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	D- 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 2361	m2 m2	2 361,00	
					RAZEM	2 361,00
3 d.1	KNR AT-03 0302-04	D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 2361	m2 m2	2 361,00	
					RAZEM	2 361,00