

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45233140-2	Roboty drogowe
45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI: Rewitalizacja zabytkowego parku w Głogówku

ADRES INWESTYCJI: Zabytkowy park w Głogówku dz. nr 448/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Głogówek

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 48-250 Głogówek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2016-05-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31		Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01		4542,45	m	4 542,450	
					RAZEM	4 542,450
2	KNR 2-21		Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0110-06		25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
3	KNR 2-21		Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
d.1	0111-09		12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
4	KNR 2-21		Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia 80-100 cm	szt.		
d.1	0111-10		Krotność = 8 12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
5	KNR 2-01		Ręczne karczowanie pni	szt.		
d.1	0106-07		12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
6	KNR 2-01		Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3		
d.1	0110-01		12 * 1,5	m3	18,000	
					RAZEM	18,000
7	KNR 2-01		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02		12 * 1,5	mp	18,000	
					RAZEM	18,000
8	KNR 2-01		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05		2,00	ha	2,000	
					RAZEM	2,000
9		kalk. własna	Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew - usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drzewa na wysokości ponad 10 m średnica ponad 61-80 cm	szt		
d.1			28	szt	28,000	
					RAZEM	28,000
10	KNR 2-01		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03		54,6	mp	54,600	
					RAZEM	54,600
2			ROBOTY DROGOWE			
11	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.2	0101-01		254,90	m2	254,900	
					RAZEM	254,900
12	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.2	0103-04		8274,90	m2	8 274,900	
					RAZEM	8 274,900
13	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.2	0402-04		4559,85 * 0,02	m3	91,197	
					RAZEM	91,197
14	KNR 2-31		Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2	0406-07	analogia	456	m2	456,000	
					RAZEM	456,000
15	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2	0114-07		0114-08			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			254,90	m2	254,900	
					RAZEM	254,900
16 d.2	KNR 2-31 0202-05 analogia		Nawierzchnia grysu granitowego 0-5 mm- chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm 4068,10	m2 m2	 4 068,100	
					RAZEM	4 068,100
17 d.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 4206,80	m2 m2	 4 206,800	
					RAZEM	4 206,800
18 d.2	KNR AT-03 0302-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 4206,80	m2 m2	 4 206,800	
					RAZEM	4 206,800
19 d.2	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 1 km 55,20 + 50,98	m3 m3	 106,180	
					RAZEM	106,180
20 d.2	kalk. własna		Opłata za utylizację 191,12	t t	 191,120	
					RAZEM	191,120
3			ZIELEŃ			
21 d.3	KNR 2-21 0302-07		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 35	szt. szt.	 35,000	
					RAZEM	35,000
22 d.3	KNR 2-21 0701-04		Pielęgnacja drzew liściastych form piennych 34	szt. szt.	 34,000	
					RAZEM	34,000
23 d.3	KNR 2-21 0303-05		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 40	szt. szt.	 40,000	
					RAZEM	40,000
24 d.3	KNR 2-21 0701-01		Pielęgnacja krzewów liściastych 12	szt. szt.	 12,000	
					RAZEM	12,000
4			ŹRÓDŁKO			
25 d.4	kalk. własna		Odbudowa źródła 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
5			TABLICE INFORMACYJNE			
26 d.5	kalk. własna		Tablice historyczno-edukacyjne wym. 20 x 30 cm 9	kpl kpl	 9,000	
					RAZEM	9,000
27 d.5	kalk. własna		Tablica informacyjna 160 x 70 cm 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.5			Tablica opis drzewostanu 15 x 20 cm 15	kpl kpl	 15,000	
					RAZEM	15,000

