

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Pomieszczenie nr 1			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		127 + 1,90	m2	128,900	
				RAZEM	128,900
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m3		
		128,900 * 0,20	m3	25,780	
				RAZEM	25,780
1.2		Prace remontowe			
3 d.1.2	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	Podlewka wyrównująca z jastrychu gr. 4cm	m2		
		128,900	m2	128,900	
				RAZEM	128,900
4 d.1.2	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie folii na płycie betonowej - dwie warstwy czarnej folii budowlanej gr. 0,15 mm	m2		
		128,900	m2	128,900	
				RAZEM	128,900
5 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS gr. 6 cm 0,037 W/m2k	m2		
		128,900	m2	128,900	
				RAZEM	128,900
6 d.1.2	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		128,900	m2	128,900	
				RAZEM	128,900
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzka z płytek gresowych, na zaprawie klejowej,	m2		
		128,900	m2	128,900	
				RAZEM	128,900
8 d.1.2	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m2		
		46,70	m2	46,700	
				RAZEM	46,700
9 d.1.2	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2		
		46,70	m2	46,700	
				RAZEM	46,700
10 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-04	Ułożenie okładziny kamiennej na ścianie	m2		
		(3,88*2,76)=10,709			
		(3,88 * 2,76)	m2	10,709	
				RAZEM	10,709
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany	m2		
		(15,85 + 8,07 + 4,45 * 2 + 16,98 + 3,90 + 4,03 + 4,07 + 1,11) * 1,80	m2	113,238	
				RAZEM	113,238
12 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem -sufity	m2		
		(1,66 * 2 + 5,20) * 16,98 + 5,00 * 4,00 + 3,00 * 4,45	m2	178,020	
				RAZEM	178,020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Pomieszczenie nr 2			
2.1		Prace rozbiórkowe			
13 d.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		52,50	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
14 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m3		
		52,500	m3	52,500	
				RAZEM	52,500
2.2		Prace remontowe			
15 d.2.2	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	Podlewka wyrównujaca z jastrychu gr. 4cm	m2		
		52,500	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
16 d.2.2	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie folii na płycie betonowej - dwie warstwy czarnej folii budowlanej gr. 0,15 mm	m2		
		52,500	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
17 d.2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS gr. 6 cm 0,037 W/m2k	m2		
		52,500	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
18 d.2.2	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		52,500	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
19 d.2.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzka z płytek gresowych, na zaprawie klejowej, oraz cokolika o wysokości 10 cm po obrysie ścian	m2		
		52,500 + 0,1 * (7,58 * 2 + 7,30 * 2)	m2	55,476	
				RAZEM	55,476
20 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany	m2		
		(7,30 * 2 + 7,58 * 2) * 3,12	m2	92,851	
				RAZEM	92,851
21 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m2		
		7,30 * 7,58	m2	55,334	
				RAZEM	55,334
3		Pomieszczenie nr 3			
3.1		Prace rozbiórkowe			
22 d.3.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 30 cm na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych <wykucie otworu drzwiowego> 1,00*2,05= 2,050	m2		
		2,050	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
23 d.3.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m3		
		2,050 * 0,30	m3	0,615	
				RAZEM	0,615
3.2		Prace remontowe			
24 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany	m2		
		(3,98 + 1,98 + 2,30 + 5,20 + 3,70) * 2,9 + (2,90 + 3,45 + 2,70 + 5,60 + 5,20) * 2,70 + (3,20 * 2 + 2,00 * 2) * 2,70	m2	131,439	
				RAZEM	131,439

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem -sufity	m2		
		39,00 + 6,50 + (2,90 * 5,20 + 2,70 * 1,80)	m2	65,440	
				RAZEM	65,440
26 d.3.2	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi wewnętrzne płytowe MDF - 100 x205 cm wymiar w murze	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000