

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 134.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	134.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.400</b>
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 448	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.000</b>
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 13.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 330	m m	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 448	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.000</b>
6	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce grysowej 2-8 mm 448	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.000</b>