

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		5331,70	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1892,80	m	1 892,80	
				RAZEM	1 892,80
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		1892,80 * 0,05	m3	94,64	
				RAZEM	94,64
4 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		681,60	m	681,60	
				RAZEM	681,60
5 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - składowanie w miejsce wskazane przez inwestora	m2		
		1061,80	m2	1 061,80	
				RAZEM	1 061,80
6 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		187,90	m3	187,90	
				RAZEM	187,90
2		ROBOTY DROGOWE			
2.1		DROGA			
7 d.2.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,97	km	0,97	
				RAZEM	0,97
8 d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		5331,70	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70
9 d.2.1	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		
		25	kpl.	25,00	
				RAZEM	25,00
10 d.2.1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		103,50	m3	103,50	
				RAZEM	103,50
11 d.2.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m3		
		11,50	m3	11,50	
				RAZEM	11,50
12 d.2.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		98,30	m	98,30	
				RAZEM	98,30
13 d.2.1	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka oraz zasypka wraz z zagęszczeniem	m3		
		34,50	m3	34,50	
				RAZEM	34,50
14 d.2.1	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		25	szt.	25,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,00
15 d.2.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
16 d.2.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		42	szt.	42,00	
				RAZEM	42,00
17 d.2.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.2.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		1892,80	m	1 892,80	
				RAZEM	1 892,80
19 d.2.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1892,80 * 0,08	m3	151,42	
				RAZEM	151,42
20 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1622,20	m	1 622,20	
				RAZEM	1 622,20
21 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		270,60	m	270,60	
				RAZEM	270,60
22 d.2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		6393,50	m2	6 393,50	
				RAZEM	6 393,50
23 d.2.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		5331,70	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70
24 d.2.1	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
		5331,70	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70
25 d.2.1	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 10 cm	m2		
		5331,70	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70
26 d.2.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		5331,70	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70
27 d.2.1	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		5331,70	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70
28 d.2.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		5331,7	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2.1	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		5331,70	m2	5 331,70	
				RAZEM	5 331,70
30 d.2.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		2185,77	m3	2 185,77	
				RAZEM	2 185,77
2.2		CHODNIKI			
31 d.2.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2		
		1061,80	m2	1 061,80	
				RAZEM	1 061,80
32 d.2.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		681,60	m	681,60	
				RAZEM	681,60
33 d.2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		681,60 * 0,05	m3	34,08	
				RAZEM	34,08
34 d.2.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		681,60	m	681,60	
				RAZEM	681,60
35 d.2.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1061,80	m2	1 061,80	
				RAZEM	1 061,80
36 d.2.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2		
		1061,80	m2	1 061,80	
				RAZEM	1 061,80
37 d.2.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		791,60	m2	791,60	
				RAZEM	791,60
38 d.2.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		270,20	m2	270,20	
				RAZEM	270,20
39 d.2.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1061,80	m2	1 061,80	
				RAZEM	1 061,80
40 d.2.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		292,70	m3	292,70	
				RAZEM	292,70
3		TERENY ZIELONE			
41 d.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2		
		340,10	m2	340,10	
				RAZEM	340,10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU			
42 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
43 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00