

Charakterystyka obiektu

1. Remont elewacji Północnej polegający na:
 - Renowacja tynków na elewacji o pow. 114 m.kw
 - Wymiana stolarki okiennej
 - Ustawienie rusztowań

2. Remont elewacji Południowej polegający na:
 - Renowacja tynków na elewacji o pow. 102 m.kw.
 - Wymiana stolarki okiennej
 - Ustawienie rusztowań

3. Remont elewacji Wschodniej polegający na:
 - Renowacja tynków na elewacji o pow. 122 m.kw.
 - Wymiana stolarki okiennej
 - Ustawienie rusztowań

4. Remont elewacji Wschodniej polegający na:
 - Renowacja tynków na elewacji o pow. 112 m.kw.
 - Wymiana stolarki okiennej
 - Ustawienie rusztowań

Janusz Kalwa

B D BUDOWNIA s.p.a.
ul. Kaspraka 19/2
51-676 Wrocław
NIP: 899223340 KRS: 0000750450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA PÓŁNOCNA			
1.1		Renowacja tynków na elewacji			
1	KNR BC-02 d.1. 0121-01 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 114.759	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
2	KNR BC-02 d.1. 0121-02 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru poz.1	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
3	KNR BC-02 d.1. 0121-03 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin poz.1	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
4	KNR BC-02 d.1. 0124-01 1 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm poz.1	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
5	KNR BC-02 d.1. 0216-04 1 analogia	Sklejenie rys zgodnie z projektem 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 19-01 d.1. 0807-03 1	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich poz.1	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
7	TZKNBK d.1. VIII 02-26 1 analogia	Tynk zewn. z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich poz.1	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
8	TZKNBK d.1. VIII 03-82 1	Tynki zewn. profili ciagnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy 29.10	m		
			m	29.100	
				RAZEM	29.100
9	KNR 19-01 d.1. 0830-04 1 analogia	Impregnacja powierzchni wszystkich tynków preparatem hydrofobizującym i malowanie poz.1	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
10	TZKNBK XX d.1. 1019-08 2 analogia	Wykonanie okna na wzór istniejącego 1.253*0.808*2+0.735*0.963*2+0.792*0.891	m ²		
			m ²	4.146	
				RAZEM	4.146
1.3		Rusztowania			
11	KNNR 2 d.1. 1501-01 3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m poz.1	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
12	KNNR 2 d.1. 1505-01 3	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.1	m ²		
			m ²	114.759	
				RAZEM	114.759
1.4		Pozostałe elementy			
2		ELEWACJA POŁUDNIOWA			
2.1		Renowacja tynków na elewacji			
13	KNR BC-02 d.2. 0121-01 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 102.63	m ²		
			m ²	102.630	
				RAZEM	102.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR BC-02 d.2. 0121-02 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru poz.13	m ²		
			m ²	102.630	
15	KNR BC-02 d.2. 0121-03 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin poz.13	m ²	RAZEM	102.630
			m ²	102.630	
16	KNR BC-02 d.2. 0124-01 1 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm poz.13	m ²	RAZEM	102.630
			m ²	102.630	
17	KNR BC-02 d.2. 0216-04 1 analogia	Sklejenie rys zgodnie z projektem 30	m	RAZEM	102.630
			m	30.000	
18	KNR 19-01 d.2. 0807-03 1	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich poz.13	m ²	RAZEM	30.000
			m ²	102.630	
19	TZKNBK d.2. VIII 02-26 1 analogia	Tynk zewn. z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich poz.13	m ²	RAZEM	102.630
			m ²	102.630	
20	TZKNBK d.2. VIII 03-82 1	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy 29.1	m	RAZEM	102.630
			m	29.100	
21	KNR 19-01 d.2. 0830-04 1 analogia	Impregnacja powierzchni wszystkich tynków preparatem hydrofobizującym i malowanie poz.13	m ²	RAZEM	29.100
			m ²	102.630	
2.2		Stolarka okienna i drzwiowa		RAZEM	102.630
22	TZKNBK XX d.2. 1019-08 2 analogia	Wykonanie okna na wzór istniejącego 1.253*0.808*2+0.735*0.463*2+0.792*0.891	m ²		
			m ²	3.411	
2.3		Rusztowania		RAZEM	3.411
23	KNNR 2 d.2. 1501-01 3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m poz.13	m ²		
			m ²	102.630	
24	KNNR 2 d.2. 1505-01 3	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.13	m ²	RAZEM	102.630
			m ²	102.630	
2.4		Pozostałe elementy		RAZEM	102.630
3		ELEWACJA WSCHODNIA			
3.1		Renowacja tynków na elewacji			
25	KNR BC-02 d.3. 0121-01 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 122.86	m ²		
			m ²	122.860	
26	KNR BC-02 d.3. 0121-02 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru poz.25	m ²	RAZEM	122.860
			m ²	122.860	
27	KNR BC-02 d.3. 0121-03 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	RAZEM	122.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.25	m ²	122.860	
28	KNR BC-02 d.3. 0124-01 1 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm	m ²	RAZEM	122.860
		poz.25	m ²	122.860	
29	KNR BC-02 d.3. 0216-04 1 analogia	Sklejenie rys zgodnie z projektem	m	RAZEM	122.860
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
30	KNR 19-01 d.3. 0807-03 1	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		
		poz.25	m ²	122.860	
				RAZEM	122.860
31	TZKNBK d.3. VIII 02-26 1 analogia	Tynk zewn. z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
		poz.25	m ²	122.860	
				RAZEM	122.860
32	TZKNBK d.3. VIII 03-82 1	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		11.9	m	11.900	
				RAZEM	11.900
33	KNR 19-01 d.3. 0830-04 1 analogia	Impregnacja powierzchni wszystkich tynków preparatem hydrofobizującym i malowanie	m ²		
		poz.25	m ²	122.860	
				RAZEM	122.860
3.2		Stolarka okienna i drzwiowa		RAZEM	122.860
34	TZKNBK XX d.3. 1019-08 2 analogia	Wykonanie okna na wzór istniejącego	m ²		
		0.792*0.81+0.32*0.5	m ²	0.802	
				RAZEM	0.802
3.3		Rusztowania		RAZEM	0.802
35	KNNR 2 d.3. 1501-01 3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		poz.25	m ²	122.860	
				RAZEM	122.860
36	KNNR 2 d.3. 1505-01 3	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.25	m ²	122.860	
				RAZEM	122.860
3.4		Pozostałe elementy		RAZEM	122.860
4		ELEWACJA ZACHODNIA			
4.1		Renowacja tynków na elewacji			
37	KNR BC-02 d.4. 0121-01 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m ²		
		112.1	m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
38	KNR BC-02 d.4. 0121-02 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²		
		poz.37	m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
39	KNR BC-02 d.4. 0121-03 1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²		
		poz.37	m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
40	KNR BC-02 d.4. 0124-01 1 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm	m ²		
		poz.37	m ²	112.100	
				RAZEM	112.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR BC-02 d.4. 0216-04 1 analogia	Sklejenie rys zgodnie z projektem 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
42	KNR 19-01 d.4. 0807-03 1	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich poz.37	m ²		
			m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
43	TZKNBK d.4. VIII 02-26 1 analogia	Tynk zewn. z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich poz.37	m ²		
			m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
44	TZKNBK d.4. VIII 03-82 1	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy 12+5.76	m		
			m	17.760	
				RAZEM	17.760
45	KNR 19-01 d.4. 0830-04 1 analogia	Impregnacja powierzchni wszystkich tynków preparatem hydrofobizującym i malowanie poz.37	m ²		
			m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
4.2		Stołarka okienna i drzwiowa		RAZEM	112.100
46	TZKNBK XX d.4. 1019-08 2 analogia	Wykonanie okna na wzór istniejącego 0.792*0.81+0.32*0.5*2+0.4*0.4	m ²		
			m ²	1.122	
				RAZEM	1.122
4.3		Rusztowania		RAZEM	112.100
47	KNNR 2 d.4. 1501-01 3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m poz.37	m ²		
			m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
48	KNNR 2 d.4. 1505-01 3	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.37	m ²		
			m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
4.4		Pozostałe elementy		RAZEM	112.100
49	wycena indywidualna 4	Odtworzenia pozostałych elementów sztukatorsko-modelarskich w celu przywrócenia pierwotnej elewacji zgodnie z projektem 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

