

**Dotyczy: ogłoszenia nr 633727-N-2017 z dnia 2017-12-18r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych**

## **Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach**

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 1020) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Zgodnie z projektem budowlanym zakres zadania obejmuje takie roboty jak m.in.:

- montaż nowych podokienników wewnętrznych
- wymiana oraz wykonanie nowych doświetli piwnicznych - systemowych
- odgrzybianie ścian piwnic
- montaż nowych uchwyty flag, kratki wentylacyjnych, skrzynek elewacyjnych
- rozbiórka zsypu węglowego oraz montaż nowego systemowego
- ocieplenie styropianem i pokrycie papą dachu blaszanego nad niższymi częściami budynku.

W/w roboty nie są ujęte w przedmiarze robót. Proszę o określenie czy należy je wykonać, jeżeli tak to o sprecyzowanie wymagań dla styropianu, którym należy ocieplić dach blaszany oraz podanie ilości i wielkości doświetli piwnicznych.

Dodatkowo proszę o informację czy wymianie będzie podlegać cała konstrukcja dachowa czy tylko jej część oraz o podanie koloru dla dachówki karpiówki (czy ma to być wyrazista czerwień czy naturalna)?

---

**Odpowiedź:** Zamawiający przewidział do wykonania tylko zakres robót zawarty w przedmiarze robót. Dachówka ma być naturalna.

**Ponadto na stronie internetowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego przetargu zostały udostępnione rysunki instalacji elektrycznej i c.o. Natomiast stolarkę okienną należy wycenić na podstawie przedmiarów zgodnie z wymiarami z natury.**

**Do instalacji c.o.: Bufor z węzownicą z możliwością hydraulicznego oddzielenia obiegów wraz z zaworem trójdrogowym przelączający do c.w.u.**

**Instalacja z kotłem stałopalnym klasa 5, który będzie podłączony przez węzownicę.**

**Realizacji c.w.u. zbiornik z dwoma węzownicami, w celu zapewnienia realizacji c.w.u. z pompy ciepła i z kotła węglowego.**