

Dotyczy: ogłoszenia nr 539507-N-2018 z dnia 2018-04-03. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z otrzymanymi zapytaniami uszczegóławia opis zamówienia w zakresie kotłów grzewczych tj.:

Pytanie nr 1: Stwierdzam, że kotłownia w szkole w Biedrzychowicach 110 nie spełnia norm żeby zamontować taki duży kocioł, brak jest nawiewu i wywiewu powietrza, brak drzwi p.poż., pomieszczenie ma za małe drzwi aby kocioł przez nie włożyć, wykorzystanie zsypu zewnętrznego jest nie możliwe gdyż sąsiaduje bezpośrednio z szambem widoczne na zdjęciu. Ponadto kotłownia jest poniżej poziomu posadzki i jest ciągle zalewana przez wody opadowe. Rozwiązaniem byłoby przeniesienie kotła w miejsce dzisiejszego pomieszczenia opału, a to wiąże się z całkowitą przeróbką instalacji c.o. kotłowni. Ponadto według przepisów p.poż magazyn opału powinien znajdować się w odrębnym pomieszczeniu niż kotłownia i drzwi zabezpieczające powinny mieć klasę ogniową. W związku z czym aby wykonać prawidłowo remonty kotłowni szkoły i przedszkola w Biedrzychowicach powinno wykonać się w/w prace gdyż obecny stan powoduje zagrożenie pożarowe.

Odpowiedź: Dot. Szkoły w Biedrzychowicach;
W ramach pozycji nr 5 przedmiaru robót tj. roboty budowlane związane z wymianą kotła należy uwzględnić:

- wykonanie wentylacji zewnętrznej poprzez okno piwniczne na zewnątrz, z rury fi 150 PCV pod stropem,
- wykonanie nawiewu zewnętrznego z rury fi 150 PCV,
- przebudowę otworu drzwiowego z wymianą drzwi stalowych na p.poż. IPE 60szerokości 1 m.
- zsyp nie sąsiaduje z szambem. Zamawiający zaleca wprowadzenie kotła poprzez okno obok zsypu węglowego przez rozebranie płyty z chodnika, wykonanie wykopu, skucie okna piwnicznego do poziomu posadzki. Po wprowadzeniu kotła zasypanie i zamurowanie, odtworzenie chodnika w postaci polbruk,
- przy kotle znajduje się studzienka, która pozostaje bez zmian,
- opał znajduje się w osobnym pomieszczeniu.

Dot. przedszkola w Biedrzychowicach

- opał będzie przeniesiony do sąsiedniego pomieszczenia,
- W ramach pozycji nr 6 przedmiaru robót tj. roboty budowlane związane z wymianą kotła należy uwzględnić: wykonanie nawiewu fi 150 PCV z zewnątrz budynku (na poziomie posadzki), osadzenie kratki wentylacyjnej 20x15 w przewodzie wentylacyjnym.