

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
Iluminacja oświetlenia zamku w Głogówku					
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01 d.1 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV		m	170
2	KNR-W 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m		m	170
3	KNR-W 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie		m	22
4	KNR-W 5-10 d.1 0114-01	Układanie kabli wielożytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.		m	22
5	KNR-W 5-10 d.1 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych		m	155
6	KNR 2-01 d.1 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV		m	170
7	KNR 2-01 d.1 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III Wykop dla fundamentów pod oprawy 12x1m=12m		m	12
8	KNR-W 5-10 d.1 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III Analogia:montaż fundamentów pod oprawy oświetleniowe Krotność = 0.3		szt.	12
9	KNR-W 5-10 d.1 1007-01	Mocowanie uchwytyami projektorów o ciężarze do 4.5 kg na ścianach i konstrukcjach		szt.	12
10	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2		m	170
11	KNR-W 5-08 d.1 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III		m	2
12	KNR-W 5-08 d.1 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych		szt.	12
13	KNR-W 5-08 d.1 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 obworach mocujących		aparat	1
14	KNR-W 5-08 d.1 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Badanie linii kablowej o ilości żył do 4		szt.	1
15	KNR 4-03 d.1 1203-01			odc.	1
16	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar.	1
17	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego		pomiar.	1
18	KNR 4-03 d.1 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego		pomiar.	11
19	KNR 4-03 d.1 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania		pomiar.	1
20	KNR 4-03 d.1 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania		pomiar.	11
21	KNR 4-03 d.1 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16, RIS16, RL22 o śr.do 47 mm w cegle		m	30
22	KNR 4-03 d.1 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm		otw.	3
23	KNR-W 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton		m	31
24	KNR-W 4-03 d.1 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm		m	30